



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวางผังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร.๐-๒๓๑๐-๘๑๑๓
ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๗.๕/ ๗๕ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

เรียน อธิการบดี (ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน, ผู้อำนวยการกองแผนงาน)

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ ๒๓๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งานรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๘๙๘,๒๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) พร้อมนี้ได้ส่งใบกำหนดราคา
กลางมาด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

น/ย น.ล.
(นายรชฏ ศรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ดร.อนันต์ วรรณศรี
(นายกณธง วรรณศรี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

๑๐ ก.ย. ๒๕๖๔

ml

น/ย น.ล.
น/ย น.ล.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ร.ก.ก.๖.๕๔



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๗,๓๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	งานรื้อถอน, งานผนัง, งานสี, งานพื้น, งานฝ้าเพดาน, งานประตู่, งานหน้าต่าง, งานระบบไฟฟ้า, งานระบบท่อน้ำ, งานระบบกันซึม
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน	๖,๘๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
๖.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ก)
	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ข) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๖.๒	
๖.๓	
๖.๔	
๖.๕	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑	นายรัชฎ์ ศรีรัตนกุล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๒	นายปัญญาพล แสงพงษ์ กรรมการ
๗.๓	นายทรงชนะ ศรีภิรมย์ กรรมการ
๗.๔	นายวรพันธ์ แทนม้วน กรรมการ
๗.๕	นายปรารภ เสือเขียว กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร



ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

มีจำนวน 1

ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 / งานก่อสร้างอาคาร	4,059,222.04	
2	กลุ่มงานที่ 2 / ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,839,060.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,898,282.04	
	ราคากลาง	6,898,200.00	
	ราคากลาง 6,898,200.00 (หกล้านแปดแสน		

.....
(นายรชฏ ศรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายปัญญาพล แสงพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายทรศนะ ศรีภิรมย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายวรพันธ์ แทนม้วน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายปรารภ เสือเขียว)
กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง



กลุ่มงานที่ 1/งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวง
หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F.	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร/กลุ่มงานที่ 1	3,121,278.00	1.3005	4,059,222.04	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				

รวมค่าก่อสร้าง 4,059,222.04

คิดเป็นเงินประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน ตร.ม. เฉลี่ย บาท/ตร.ม.

(นายรชฏ ศรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงชนะ ศรีภิรมย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวรพันธ์ แทนม้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปรารภ เสือเขียว)

กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศพ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
กลุ่มงานที่ 1									
งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารนครชุม ชั้น 1 (NCB 101)									
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน	1	งาน	เหมารวม				50,000.00	
2	งานผนัง								
	- ผนัง 1 ผนังโครงเคร่าไม้ขนาด 1"x1"@0.30 ม. ปิดทับด้วยไม้ไผ่ดียวหนา 4 มม. ปิดทับด้วยไม้ปืช ขนาด 0.10 ม. หนา 4 มม. ทำสีธรรมชาติ	96	ตร.ม.	1,450.00	139,200.00	350.00	33,600.00	172,800.00	
	- ผนัง 2 ผนังโครงเคร่าไม้ขนาด 1"x1"@0.30 ม. ปิดทับด้วยไม้ปืชหนา 4 มม. ทำสีธรรมชาติ	110	ตร.ม.	1,200.00	132,000.00	350.00	38,500.00	170,500.00	
	- ผนัง 3 ผนังของเดิมซ่อมแซม ด้วยสก็มไค้ทผนัง พร้อมทั้งขัดให้เรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค	100	ตร.ม.	120.00	12,000.00	80.00	8,000.00	20,000.00	
	- ผนัง 4 ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค	5	ตร.ม.	310.00	1,550.00	171.00	855.00	2,405.00	
3	งานพื้น								
	- พื้นปรับสภาพพื้นผิวหน้า	222	ตร.ม.	50.00	11,100.00	50.00	11,100.00	22,200.00	
	- พื้นพรมสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 50x50 ซม. ขนพรม หนา 4-4.5 มม. (รายละเอียดตามแบบ)	16	ตร.ม.	1,000.00	16,000.00	150.00	2,400.00	18,400.00	
	- พื้นกระเบื้องยาง PVC ขนาด 0.45x0.60 ม. หนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.	222	ตร.ม.	360.00	79,920.00	100.00	22,200.00	102,120.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	89	ตร.ม.	312.00	27,768.00	75.00	6,675.00	34,443.00	
	- แผ่นฝ้าเพดานอคูสติคบอร์ดหนา 12.5 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	137	ตร.ม.	800.00	109,600.00	75.00	10,275.00	119,875.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	226	ตร.ม.	50.00	11,300.00	34.00	7,684.00	18,984.00	
5	งานบัวประดับ								
	- บัวฝ้าเพดานขนาด 295x150 ซม.	24	ม.	990.00	23,760.00	45.00	1,080.00	24,840.00	
	- บัวพื้นขนาด 200x37 ซม.	90	ม.	595.00	53,550.00	45.00	4,050.00	57,600.00	
	- ขัดทำสี	1	งาน	เหมารวม				5,000.00	
6	งานประติ - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

 กลุ่มงานที่ 1 /งาน ก่อสร้างอาคาร ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูบานเปิดคู่ ลายแบบบัวในตัว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมช่องกระจกใสหนา 5 มม. กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ทำสี ธรรมชาติ ติดตั้งโซ้คประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	12,500.00	12,500.00	1,500.00	1,500.00	14,000.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว ลายแบบบัวในตัว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมช่องกระจกใสหนา 5 มม. กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ทำสี ธรรมชาติ ติดตั้งโซ้คประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ)	5	ชุด	6,500.00	32,500.00	800.00	4,000.00	36,500.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว ลายแบบบัวในตัว ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ทำสีธรรมชาติ ติดตั้งโซ้คประตู พร้อม อุปกรณ์ครบชุด (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	5,700.00	11,400.00	800.00	1,600.00	13,000.00	
7	งานหน้าต่าง								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งสีขาวขนาด 1.60x3.80 ม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบวงกบอลูมิเนียมสีขาวขนาด 2"x4" พร้อม อุปกรณ์ครบชุด (จำนวน 10 บาน)	5	ชุด	20,000.00	100,000.00	2,000.00	10,000.00	110,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้งสีขาวขนาด 1.60x2.30 ม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบวงกบอลูมิเนียมสีขาวขนาด 2"x4" พร้อม อุปกรณ์ครบชุด (จำนวน 6 บาน)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	13,200.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาวขนาด 1.20x4.00 ม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบวงกบอลูมิเนียมสีขาวขนาด 2"x4" พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	9,800.00	9,800.00	1,000.00	1,000.00	10,800.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาวขนาด 1.20x1.80 ม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบวงกบอลูมิเนียมสีขาวขนาด 2"x4" พร้อม อุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	5,664.00	5,664.00	600.00	600.00	6,264.00	
8	งานเวที								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เวทีโครงสร้างเหล็กขนาด 2.20x7.40 ม. (รายละเอียดตามแบบ)	1	งาน	เหมารวม				25,000.00	
	- ไม้อัดซีเมนต์หนา 24 มม.	15	ตร.ม.	386.00	5,790.00	100.00	1,500.00	7,290.00	
9	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ เมนเบรกเกอร์ 60A3P 30 ช่อง รับไฟจากตู้ MBD (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	14,000.00	
	- สาย THW 25 sq.mm. IEC01	172	ม.	90.00	15,480.00	35.00	6,020.00	21,500.00	
	- สาย THW 10 sq.mm. IEC01	43	ม.	37.00	1,591.00	16.00	688.00	2,279.00	
	- ท่อ EMT 1 1/2"	43	ม.	83.00	3,569.00	45.00	1,935.00	5,504.00	
	- โคมพลาสติกแบบฝังฝ้า LED Panel 72w 60x120cm กำลังของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 lm/หลอด	27	ชุด	2,200.00	59,400.00	115.00	3,105.00	62,505.00	
	- LED แบบเส้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1	ชุด	2,300.00	2,300.00	115.00	115.00	2,415.00	
	- โคมไฟชั้นบันได 2w.	34	ชุด	700.00	23,800.00	115.00	3,910.00	27,710.00	
	- ชุดโคม Downlight ติดลอย 13w	32	ชุด	660.00	21,120.00	115.00	3,680.00	24,800.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	25	ชุด	52.00	1,300.00	80.00	2,000.00	3,300.00	
	- เตารับไฟฟ้า ชนิด 2 ช่องเสียบ แบบมีกราวด์	41	ชุด	123.00	5,043.00	90.00	3,690.00	8,733.00	
	- เตารับไฟฟ้า ชนิด 1 ช่องเสียบ แบบมีกราวด์	4	ชุด	76.00	304.00	90.00	360.00	664.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	94	จุด	82.00	7,708.00	76.00	7,144.00	14,852.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	25	จุด	145.00	3,625.00	76.00	1,900.00	5,525.00	
	- เดินสายไฟฟ้า เตารับ	45	จุด	420.00	18,900.00	110.00	4,950.00	23,850.00	
	- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	เหมารวม				44,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							1,316,858.00	
	งานปรับปรุงห้องประชุมของภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 3 อาคารนครชุม								
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน	1	งาน	เหมารวม				10,000.00	
2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบทั้ง 2 ด้าน ติดวอล เปเปอร์	5	ตร.ม.	560.00	2,800.00	210.00	1,050.00	3,850.00	
	- ผนังของเดิมซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ติดวอลเป เปอร์	61	ตร.ม.	300.00	18,300.00	150.00	9,150.00	27,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผืนของเดิมซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย ทาสีน้ำอะครีลิค	13	ตร.ม.	120.00	1,560.00	80.00	1,040.00	2,600.00	
3	งานพื้น								
	- พื้นปรับสภาพพื้นผิวหน้า	32	ตร.ม.	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	3,200.00	
	- พื้นพรมสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 50x50 ซม. ขนพรมหนา 4-4.5 มม. (รายละเอียดตามแบบ)	32	ตร.ม.	1,000.00	32,000.00	150.00	4,800.00	36,800.00	
	- บัวพื้นโพลียูรีเทนขนาด 0.125x0.023 ม.	26	ม.	620.00	16,120.00	45.00	1,170.00	17,290.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32	ตร.ม.	312.00	9,984.00	75.00	2,400.00	12,384.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	32	ตร.ม.	50.00	1,600.00	34.00	1,088.00	2,688.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้สักบานลูกฟักขนาด 0.80x2.00 ม. กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ทำสีธรรมชาติ ติดตั้งโซ้คประตู พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	9,200.00	9,200.00	1,000.00	1,000.00	10,200.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาวขนาด 1.20x1.60 ม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบวงกลอลูมิเนียมสีขาวขนาด 2"x4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	5,568.00	11,136.00	550.00	1,100.00	12,236.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสีขาวขนาด 1.20x3.15 ม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบวงกลอลูมิเนียมสีขาวขนาด 2"x4" พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00	
6	งานคิ้วบัวปูนซีเมนต์								
	- คิ้วบัวปูนซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด 0.10x0.10x3.50 ม.	1	ชุด	360.00	360.00	100.00	100.00	460.00	
	- คิ้วบัวปูนซีเมนต์สำเร็จรูปขนาด 0.10x0.10x1.80 ม.	2	ชุด	200.00	400.00	100.00	200.00	600.00	
7	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมพลาสติกแบบฝังฝ้า LED Panel 72w 60x120cm กำลังของแสงสว่างไม่น้อยกว่า 1,800 lm/หลอด	8	ชุด	2,200.00	17,600.00	115.00	920.00	18,520.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว	1	ชุด	52.00	52.00	80.00	80.00	132.00	
	- เตาไฟฟ้า ชนิด 2 ช่องเสียบ แบบมีกรวด	8	ชุด	123.00	984.00	90.00	720.00	1,704.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	8	จุด	82.00	656.00	76.00	608.00	1,264.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	1	จุด	145.00	145.00	76.00	76.00	221.00	
	- เดินสายไฟฟ้า เตาไฟฟ้า	8	จุด	420.00	3,360.00	110.00	880.00	4,240.00	
	- ท่อร้อยสาย,รางเดินสายและอุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	เหมารวม				6,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน							182,839.00	
	งานปรับปรุงผนังห้องสมุดภาคจิตวิทยาและกัน สาดด้านนอกป้องกันน้ำรั่วซึม ชั้น 4 อาคารนคร ชุม (NCB) คณะศึกษาศาสตร์								
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน	1	งาน	เหมารวม				15,000.00	
2	งานผนัง								
	- ผนังคอนกรีตของเดิมทำการซ่อมแซม สกิมโค้ท ผนังในส่วนที่แตกร้าว พร้อมทาสีน้ำอะคริลิค	62	ตร.ม.	120.00	7,440.00	80.00	4,960.00	12,400.00	
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานทีบาร์ Acoustic ผิวลายตัวหนอนขนาด 60x60x15 มม. พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	35	ตร.ม.	350.00	12,250.00	52.00	1,820.00	14,070.00	
4	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องยาง PVC แบบมันขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 20 ม. หนาไม่น้อยกว่า 2.6 มม.	35	ตร.ม.	700.00	24,500.00	100.00	3,500.00	28,000.00	
5	งานบัวพื้น								
	- บัวโพลียูรีเทนขนาด 0.125 ซม. หนา 0.023 ซม.	23	ม.	620.00	14,260.00	45.00	1,035.00	15,295.00	
6	งานประตู								
	- ประตูบานเปิดอลูมิเนียมขนาด 0.90x2.00 ม. กรอบวงกบอลูมิเนียมสีชาขนาด 2"x4" กระจกสีชา หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
7	งานหน้าต่าง								
	- W1 ช่องบานกระทุ้งอลูมิเนียมสีชาขนาด 1.60x0.40 ม. กระจกสีชาหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. อุปกรณ์ครบชุด (จำนวน 2 ช่อง)	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา



กลุ่มงานที่ 1 /งาน

ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

สถานที่ก่อสร้าง

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 6 อาคารนครชุม (NCB) คณะศึกษาศาสตร์								
1	งานรื้อถอนตามสภาพหน้างาน	1	งาน	เหมารวม				25,000.00	
2	งานผนัง								
	- ผนังของเดิมซ่อมแซมสกริมโค้ท ทาสีน้ำอะคริลิก	162	ตร.ม.	120.00	19,440.00	80.00	12,960.00	32,400.00	
3	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบตัดขอบเรียบขนาด	226	ตร.ม.	550.00	124,300.00	250.00	56,500.00	180,800.00	
	- พื้นพรมสีเหลี่ยมจตุรัสขนาด 50x50 ซม. ขนพรมหนา 4-4.5 มม. (รายละเอียดตามแบบ)	14	ตร.ม.	1,000.00	14,000.00	150.00	2,100.00	16,100.00	
	- บัว pvc ขนาด 0.10 ซม.	100	ม.	45.00	4,500.00	45.00	4,500.00	9,000.00	
4	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ดหนา 12 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	238	ตร.ม.	335.00	79,730.00	75.00	17,850.00	97,580.00	
	- แผ่นฝ้าระบายอากาศ เฌอราบอร์ดลายสักเว้นร่อง 60x120x0.4 ซม. สีธรรมชาติ พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	125	ตร.ม.	200.00	25,000.00	75.00	9,375.00	34,375.00	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	363	ตร.ม.	50.00	18,150.00	34.00	12,342.00	30,492.00	
5	งานประตู - หน้าต่าง								
	- ประตูไม้เนื้อแข็งขนาด 0.90x2.00 ม. หน้าบานทำสีไม้บิช กรอบวงกบไม้เนื้อแข็งขนาด 2"x4" ทำสี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด	6,500.00	6,500.00	1,000.00	1,000.00	7,500.00	
	- ประตู - หน้าต่างอลูมิเนียม ซ่อมแซมในส่วนที่เสียหาย พร้อมเปลี่ยนยางขอบกระจก	1	งาน	เหมารวม				25,000.00	
6	งานระบบไฟฟ้า								
	- ตู้โหลดเซนเตอร์ เมนเบรกเกอร์ 125A3P 42 ช่อง รับไฟจากตู้ DB ชั้น 5 (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	18,300.00	18,300.00	2,000.00	2,000.00	20,300.00	
	- เปลี่ยนเบรกเกอร์ 125A3P DB ชั้น 5 (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	5,125.00	5,125.00	500.00	500.00	5,625.00	
	- สาย THW 70 sq.mm. IEC01	80	ม.	246.00	19,680.00	45.00	3,600.00	23,280.00	
	- สาย THW 16 sq.mm. IEC01	20	ม.	57.00	1,140.00	20.00	400.00	1,540.00	

ก่อสร้างอาคาร

ปรับปรุงอาคารนครชม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

6 กันยายน 2564

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ




งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก
 เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน
 สถานที่ก่อสร้าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	2,839,060.00		2,839,060.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,839,060.00	


 (นายรชฏ ศรีรัตนกุล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปัญญาพล แสงพงษ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายทรงชนะ ศรีภิรมย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรพันธ์ แทนม้วน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายปรารภ เสือเขียว)
 กรรมการและเลขานุการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

		งาน		ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน							
สถานที่ก่อสร้าง		คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง						แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		มหาวิทยาลัยรามคำแหง							
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564	
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	งานปรับปรุงห้องเรียน อาคารนครชุม ชั้น 1 (NCB 101)								
1	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิด 4 ทิศทาง (Cassette Type) ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	2	เครื่อง	57,900.00	115,800.00	11,200.00	22,400.00	138,200.00	
2	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนได้ผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU	2	เครื่อง	47,000.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	
3	งานถอด - และติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม	5	เครื่อง	3,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	
4	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 8"	4	ตัว	970.00	3,880.00	400.00	1,600.00	5,480.00	
5	งานติดตั้งผ้าม่านจับจีบ								
	- ผ้าม่านขนาด 1.60x3.80 ม.	5	ชุด	7,904.00	39,520.00	1,216.00	6,080.00	45,600.00	
	- ผ้าม่านขนาด 1.60x2.30 ม.	1	ชุด	4,784.00	4,784.00	736.00	736.00	5,520.00	
	- ผ้าม่านขนาด 1.20x4.00 ม.	1	ชุด	6,240.00	6,240.00	960.00	960.00	7,200.00	
	- ผ้าม่านขนาด 1.20x1.80 ม.	1	ชุด	2,808.00	2,808.00	432.00	432.00	3,240.00	
6	โต๊ะทำงานแบบมีลิ้นชัก 3 ชั้น	2	ตัว	32,580.00	65,160.00	0.00	0.00	65,160.00	
7	โต๊ะเอนกประสงค์ แบบไม่มีบังตา พับขาได้	2	ตัว	12,330.00	24,660.00	0.00	0.00	24,660.00	
8	ตู้วางแฟ้มเอกสาร แบบมีบานเปิดคู่ล่าง/ด้านบนโล่ง	6	ตัว	9,260.00	55,560.00	0.00	0.00	55,560.00	
9	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลางมีหมอนรองศีรษะ	4	ตัว	11,500.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
10	เก้าอี้สำหรับประชุม แบบมีแผ่นรองเขียน (สำหรับวางเดี่ยว)	158	ตัว	9,950.00	1,572,100.00	0.00	0.00	1,572,100.00	
11	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ ความละเอียด 5 ล้านพิกเซล	1	เครื่อง	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
12	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WUXGA แบบ Laser ขนาด 5000 ANSI Lumens	1	ชุด	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
13	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200" (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	43,900.00	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00	
14	เครื่องผสมสัญญาณเสียง (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
15	เครื่องขยายเสียง (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00	
16	ลำโพง (รายละเอียดตามแบบ)	4	คู่	6,900.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	
17	ไมโครโฟนไร้สาย (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	8,900.00	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	
18	ปลั๊กไฟสำหรับอุปกรณ์ระบบเสียง (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

		งาน	ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 งาน							
สถานที่ก่อสร้าง		คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง						แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		มหาวิทยาลัยรามคำแหง							
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564	
หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	ตู้เก็บอุปกรณ์ (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	
20	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19" (รายละเอียดตามแบบ)	2	ชุด	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
21	งานติดตั้ง งานระบบ	1	งาน	เหมารวม				50,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานครุภัณฑ์เป็นเงิน							2,449,320.00	
	งานปรับปรุงห้องประชุมของภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น 3 อาคารนครชุม								
1	งานถอด - และติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม	1	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
2	งานติดตั้งผ้าม่านจับจีบ								
	- ผ้าม่านขนาด 1.20x1.60 ม.	2	ชุด	2,496.00	4,992.00	384.00	768.00	5,760.00	
	- ผ้าม่านขนาด 1.20x3.15 ม.	1	ชุด	4,914.00	4,914.00	756.00	756.00	5,670.00	
3	โต๊ะประชุม (รายละเอียดตามแบบ)	1	ชุด	27,860.00	27,860.00	0.00	0.00	27,860.00	
4	เก้าอี้สำนักงาน พนักพิงกลางมีหมอนรองศีรษะ	1	ตัว	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	
5	เก้าอี้สำหรับประชุม แบบมีแผ่นรองเขียน (สำหรับวางเตี๊ยม)	10	ตัว	11,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานครุภัณฑ์เป็นเงิน							164,290.00	
	งานปรับปรุงผนังห้องสมุดภาคจิตวิทยาและกัน สาดด้านนอกป้องกันน้ำรั่วซึม ชั้น 4 อาคารนครชุม (NCB) คณะศึกษาศาสตร์								
1	งานถอด - และติดตั้งเครื่องปรับอากาศของเดิม	1	เครื่อง	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
2	งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 8"	1	ตัว	970.00	970.00	400.00	400.00	1,370.00	
3	งานผ้าม่าน								
	- ผ้าม่านขนาด 1.60x1.95 ม.	1	ชุด	4,056.00	4,056.00	624.00	624.00	4,680.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานครุภัณฑ์เป็นเงิน							9,550.00	

[illegible]

รายการแบ่งงวดงาน
งานปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) จำนวน ๑ งาน

งวดที่ ๑

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงห้องสมุดภาคจิตวิทยาและกันสาดด้านนอกป้องกันน้ำรั่วซึม ชั้น ๔ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
 - งานปรับปรุงห้องประชุมของภาควิชาภูมิศาสตร์ ชั้น ๓ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- (รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น ๖ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- (รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน)

งวดที่ ๓

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงห้องเรียนอาคารนครชุม ชั้น ๑ (NCB ๑๐๑) แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- (รวมระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน)

รวมระยะเวลาทั้งหมด ๑๘๐ วัน



(นายปัญญาพล แสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ผู้ออกแบบ / แบ่งงวดงาน



(นายปรารภ เสือเขียว)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ผู้ออกแบบ / แบ่งงวดงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๑๑๓
ที่ อว ๐๖๐๑.๐๑๐๓/ ๑๒๔๓ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน

เรียน อธิการบดี (ผ่าน รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน)

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้อนุมัติงบประมาณจากงบแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะศึกษาศาสตร์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน เป็นเงิน ๗,๓๕๒,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

เห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน เพื่อกำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานดังกล่าว ตามคำสั่งที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบ

จันทอง จันทอง

(นายกอง วรรณศรี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน

กท.

ลงนามแล้ว

๕๗๗.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๓๐ ๕.๑.๕๘



คำสั่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ ๒๗๒๖ /๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการ ปรับปรุงอาคารนครชุม (NCB) (ศษ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ๑ งาน จำนวนเงิน ๗,๓๕๒,๘๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ดังมีรายนามต่อไปนี้

๑. นายรชฏ	ศรียัตินกุล	ประธานกรรมการ
๒. นายปัญญาพล	แสงพงษ์	กรรมการ
๓. นายทรงชนะ	ศรียักรมย์	กรรมการ
๔. นายวรพันธ์	แทนม้วน	กรรมการ
๕. นายปรารภ	เสือเขียว	กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์)

ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง